

Dotyczy: **Modernizacja dachu - etap 1.**

## **Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Szkoła Podstawowa Nr 11  
ul. Poczтовая 31  
44-100 Gliwice

tel. +48 32 231-91-15  
fax +48 32 231-91-15  
sp11-gliwice@oswiata.org.pl

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę ilości gruzu w pozycji nr. 2

W w/w pozycjach przyjęto zdecydowanie za małą ilość gruzu. Przy karpiówce układanej w koronkę należy przyjąć 0,04 m/m<sup>2</sup> tj. dla przedmiaru 429,2 ilość wynosi 17,17 m<sup>3</sup>. Dwie dachówki np. Wiekor to około 3 cm plus następna rajka dachówki w około 1/3 – 1/4 długości przykrywa dolną tworząc warstwę 4 dachówek. Wychodząc od strony dachówki niezbędnej do pokrycia 429 m<sup>2</sup> otrzymujemy około 17160 szt. to jest około 28-29 palet dachówki co daje sporo powyżej 20 m<sup>3</sup>.

Pytanie 2:

Pozycja nr. 9 skąd bierze się zróżnicowanie w wymiarach kontrłat i dlaczego przyjęto nie normatywne przekroje w/w.

Pytanie 3:

Pozycja nr. 12 A kalkulacja własna - czego dotyczy pozycja i przedmiar 85,84 m<sup>2</sup> co należy w niej skalkulować. Jak rozumieć sformułowanie – założono wstępnie dotyczy to również pozycji nr.175 i 176.

Odpowiedź 1:

Należy zmienić ilość w pozycji numer 2 i pozycji numer 3 przedmiaru na 17,17 m<sup>3</sup>, podstawa wyceny bez zmian.

Odpowiedź 2:

Pozycja 9 przedmiaru zawiera zarówno łąty jak i kontrłaty – dlatego pojawiają się dwa przekroje. W dokumentacji zastosowano łąty i kontrłaty analogiczne do istniejących a ich nośność była sprawdzana przez projektanta

Z poważaniem

Iwona Hrycyna-Mutz

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.